


2026-2027.3

換気・送風・環境機器総合カタログ

訂正のご案内



平素はパナソニック製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび発行いたしました、「2026-2027.3 換気・送風・環境機器総合カタログ」において、一部記載内容に訂正事項があることが判明いたしました。

お客様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございません。

本ご案内に訂正内容詳細が記載されておりますので、ご確認いただいた上、誠にお手数ですがお手元のカタログと併せて保管いただきますようお願い申し上げます。

なお、修正済みのWEBカタログを弊社ホームページにて公開しておりますので、ご利用ください。

目次

1 業務用・熱交換気ユニット 天井カセット形に関する記載内容の訂正とお詫び

商品	カタログ頁	訂正内容	掲載ページ
業務用・熱交換気ユニット	G-8 298ページ	機械通風装置による安全対策を行う場合の 制約事項 追記	2・3ページ
	G-11 301ページ		

2 その他訂正事項

商品	カタログ頁		訂正内容	掲載ページ
気調システム	E-3	209ページ	保護機能搭載機種に“●”記載	4ページ
	E-20	226ページ		
	E-34	240ページ	不要なダクト寸法(Φ100)削除	
	E-38	244ページ	スイッチ品番、定格表記誤り	
システム部材	I-30	396ページ	FY-SSGN1の価格誤り	
天井埋込形ナノイー発生機 「エアイー」	Q-11	638ページ	FY-SV05Wの定格電流値誤り	
	Q-12	639ページ		

1 業務用・熱交換気ユニット 天井カセット形に関する記載内容の訂正とお詫び

当社が発行しております「換気・送風・環境機器総合カタログ」につき、業務用・熱交換気ユニット 天井カセット形の微燃性冷媒ガス安全対策に関する表現において、一部誤解を招く内容となっておりました。お客様には多大なるご不便とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

G-8 298ページ 業務用・熱交換気ユニット

訂正後


日冷工 ガイドラインGL-20※ 安全対策に対応(冷媒漏えい時 強制換気機能)

※日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA GL-20(特定不活性ガスを使用した冷媒設備の冷媒ガスが漏えいしたときの燃焼を防止するための適切な措置)

- 業務用エアコンは低GWP冷媒(R32冷媒相当以下)への移行が進んでいます。
しかし、低GWP冷媒は燃焼性があるため安全対策が必要です。
- 日冷工ガイドラインGL-20に、A2L冷媒(R32冷媒)使用時の安全対策が規定。
当社の業務用熱交換気ユニットはその安全対策に対応します。

GL-20 安全対策(冷媒ガスが漏えいしたときに、燃焼を防止するためのガイドライン)

- (1)～(4)に規定する措置のうちの一つの基準に適合しなければならない。
(2)～(4)の規定を選択した場合は、(5)検知警報装置を設置しなければならない。 ※検知警報装置はJRA4068の規定を満足しなければならない。



検知警報装置と熱交換気ユニットを連動し、 冷媒漏えいを検知したら熱交換気ユニットを最大風量で運転 (熱交換気ユニットは冷媒漏えい警報が解除されるまで最大風量を維持。後押し操作を受け付けない)



注釈追加

■機械通風装置による安全対策を行う場合の制約事項

- ①「機械通風装置」を安全対策でご使用いただく場合は、日本冷凍空調工業会ガイドライン(JRA GL-20、GL-16)の内容を必ずご確認くださいの上、遵守願います。
- ②換気対応品のエアコンを使用する必要があります。詳細は、販売窓口にお問い合わせください。
- ③天井カセット形は、給気開口と排気開口が同一箇所となるため、機器単体では、日本冷凍空調工業会ガイドライン(JRA GL-20、GL-16)における安全対策としては適用できません。
(冷媒検知時の強制「特強」換気機能は備えていますが、別途給気開口・排気開口の設置などによる安全対策が必要です。)
- ④冷媒検知時は自動的にH0ノッチで動作します。ダクト等の圧力損失を考慮し、実際の換気風量が必要換気量(163m³/h以上)を確保できるよう機種選定をお願いします。
- ⑤外気温度が-5℃を下回る場合、熱交換気ユニットの製品保護のため給気側は寒冷地運転(間欠運転)で運転し、排気側はH0ノッチで運転します。
- ⑥熱交換気ユニットに異常が発生している場合は、運転しない場合があります。

現在

寒冷地制御 ※1		○
R32対応 安全機能	冷媒検知時 強制“特強”換気	—
他社 集中制御		○

※1 外気 -5℃以下で自動的に間欠給気
※2 空調機用リモコン(CZ-10RT5C)との接続が必要

○	
NEW	○ ※2
NEW	○ リブレース・外部制御ユニット (別売品)との接続で可能

機能一覧表(新旧比較) マイコンタイプ

注記不足



訂正後

R32安全対策

寒冷地制御 ※1		○
R32 安全対策	冷媒検知時 強制“特強”換気	—
他社 集中制御		○

※1 外気 -5℃以下で自動的に間欠給気
※2 空調機用リモコン(CZ-10RT5C)との接続が必要

※3 「機械通風装置」を安全対策でご使用いただく場合は、日本冷凍空調工業会ガイドライン(JRA GL-20、GL-16)の内容を必ずご確認の上、遵守願います。
※4 天井カセット形は、給気開口と排気開口が同一箇所となるため、機器単体では、日本冷凍空調工業会ガイドライン(JRA GL-20、GL-16)における安全対策としては適用できません。
(冷媒検知時の強制“特強”換気機能は備えていますが、別途給気開口・排気開口の設置などによる安全対策が必要です。)

- 天井埋込形と天井カセット形を分けて記載
- ※3、※4 追加

○	
NEW	天井埋込形：○ ※2 ※3 天井カセット形：— ※4
NEW	○ リブレース・外部制御ユニット (別売品)との接続で可能

機能一覧表(新旧比較) マイコンタイプ

※3、※4の注釈文追加

